

Lena Bjugger


# Medeltid på Örjans vall

ARKEOLOGISK FÖRUNDERÖKNING OCH ANTIKVARISK KONTROLL 2014

Halland, Halmstad, Halmstad 9:5 (Örjans vall), RAÄ 46:1



KULTURMILJÖ  
HALLAND



Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2016.

Arkeologisk förundersökning och antivarisk kontroll 2014

Omslagsfoto: Översikt, schakt 251 med södra nedgrävningskanten till diket 541 i förgrunden. Mats Nilsson dokumenterar lagren i schaktets östra del. Mot sydost. Foto: Lena Bjuggner (fotonr 2016-3-12)

Layout: A. Andersson.


Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet.

Ärende nr ms2006/02316.

## Innehåll

---

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Sammanfattning .....                            | 5      |
| Bakgrund .....                                  | 5      |
| Topografi och fornlämningsmiljö .....           | 5      |
| Syfte .....                                     | 9      |
| Metod och dokumentation .....                   | 9      |
| Resultat .....                                  | 12     |
| Förundersökningen .....                         | 12     |
| Den antikvariska kontrollen .....               | 16     |
| Fynd .....                                      | 16     |
| Tolkningsförslag .....                          | 17     |
| Referenser .....                                | 17     |
| Tekniska och administrativa uppgifter .....     | 18     |
| <br>BILAGOR .....                               | <br>19 |
| Bilaga 1 Anläggning- och lagertabell schakt 251 |        |
| Bilaga 2 Fyndtabell                             |        |
| Bilaga 3 Ritningsförteckning och ritningar      |        |





---

## Sammanfattning

*Vid en förundersökning och antikvarisk kontroll i östra delen av idrottsanläggningen Örjans vall påträffades medeltida, eventuellt förhistoriska gropar och medeltida fyndförande kulturlager, som i de övre delarna fungerat som odlingar även in i nyare tid. Ett minst sju meter brett avgränsande dike, möjligen mellan det medeltida S:t Jörgens hospital och området norr om, fylldes igen redan under medeltiden, sannolikt under senare delen av 1300-talet.*

## Bakgrund

I samband med ledningsdragning till en ny kiosk och toalett gjordes en arkeologisk förundersökning inom fotbollsanläggningen Örjans vall i slutet av oktober 2014 (fig 1). Här grävdes ett mindre L-format schakt. En planerad utbyggnad av västra läktaren och anläggande av en plint samt förstärkningsarbeten vid befintliga plintar föranledde en antikvarisk kontroll i början av december 2014. Halmstad kommun, Stadskontoret, var beställare och arbetet utfördes av personal från Kulturmiljö Halland. Maskin tillhandhålls av kommunen genom entreprenören Tage och Söner. Arbeta utfördes under relativt mildt höstväder med lite regn.

## Topografi och fornlämningsmiljö

Området ligger som ovan nämnts inom Örjans vall, som fungerat som idrottsanläggning sedan 1922. De aktuella grävningsytorna var asfalterade och låg söder respektive väster om den västra läktaren. Markytan är här relativt plan men sluttar svagt mot sydost (fig 2).

Sydsydväst om det nu aktuella området har lämningar efter det medeltida S:t Jörgens hospital påträffats i form av murar (fig 3). 1964 grävdes ett antal skelett fram inom fastigheten Idrottsmannen 14, väster om Örjans vall, men dock utan närmare dokumentation.

En undersökning gjordes bland annat i Wallbergsgatan 1983 i samband med fjärrvärmearbeten (Bjuggner 2003, manus Bjuggner). I söder fanns en igenfylld möjligen grävd svacka och fyllningen innehöll en medeltida stengodskärva (fig 4). I schaktet påträffades både förhistoriska och medeltida nedgrävningar (gropar, hårdar, stolphål, pinnhål, hyddbottnar, rännor), samt ett kulturpåverkat lager. Anläggningarna och lagret innehöll både medeltida och förhistoriska fynd, som




Fig 2. Grävningstorna fanns inom ett område där markytan låg på mellan 7 och 8 meter över havet. Skala 1:800.



Fig 3. Grunden till S:t Jörgens hus och hospital i det nuvarande kvarteret Idrottsmannen 14. Foto från 1890-talet. I bakgrunden syns Nissan. Foto: Hallands konstmuseum.

äldst från yngre stenålder. En härd daterades till yngre bronsålder – äldre järnålder. Det medeltida lämningarna har tolkats som spåren efter en omlastningsplats och möjligen även en marknadsplats under högmedeltid med kopplingar till borgen och Halmstad-Övraby.

Norr om den norra läktaren gjordes 1999 en arkeologisk utredning på grund av en planerad utvidgning av en fotbollsplan. Här påträffades fyndförande lager med 1100-1200-talskeramik men inga anläggningar. Alla dessa lämningar ingår i Halmstad RAÄ 46:1 (Fors & Oreheim 1999).

Nordöst om fotbollsplanerna, i nära anslutning till Nissan, ligger resterna efter en medeltida borg vars rester kan skönjas som en träd- och gräsbeväxt kulle (Halmstad RAÄ 43:1, fig 2).




Fig 4. Läget för anläggningar och kulturlager (blå linjer) i Wallbergsgatan 1983 samt de fyndförande lagren som påträffades i schakten, som grävdes 1999 (gröna linjer). Skala 1:2 000.



## Syfte

Syftet med förundersökningen och den antikvariska kontrollen var att fastställa om det fanns kulturlager och förhistoriska och/eller medeltida lämningar bevarade inom denna del av idrottsanläggningen Örjans vall och om en eventuell fortsättning på den svacka som observerades 1983 i Wallbergsgatan kunde spåras. Dessutom syftade förundersökningen till att klargöra den ursprungliga topografin.

## Metod och dokumentation

Bärlagret i ett L-format nordsydligt schakt med en anslutande del mot öster (251) grävdes bort med grävmaskin (fig 5). Schaktets totala längd var 15,3 meter och dess bredd varierade mellan 1,5 och 1,75 meter. Två kvadratmeterstora rutor (G319,



Fig 5. De fem schakten med schaktnummer. Skala 1:800.



Fig 6. Grävda rutor (grått) och dokumenterade sektioner (rött) i schakt 251. Skala 1:100.

G560) och en tredje ruta (G272) som var 1,57 kvm stor handgrävdes (fig 6). För att slutföra arbetet inom ramen för förundersökningen så att schaktet blev tillgängligt för exploitören gav länsstyrelsen tillstånd till att ta upp hela sträckan med hjälp av maskin och att samla in ett representativt fyndmaterial från de fyndförande lagren. Detta gjordes som en utvidgning av förundersökningen. Schaktet grävdes som mest till ett djup av 1,8 meter och vidgades, för att undvika rasrisk, till drygt 2 meters bredd i den norra delen. Anläggningar och kulturlager handgrävdes i det östvästliga schaktet. I den nordsydliga delen handgrävdes kulturlagren inom de sydligaste fem metrarna, medan resten av lagren mot norr maskingrävdes.

Inför en planerad utbyggnad av västra läktaren och anläggande av en plint gjordes en antikvarisk kontroll. Tillkommande förstärkningsarbeten utmed läkta-

ren innebar att ytterligare tre mindre schakt, placerade utmed den västra sidan av läktaren grävdes upp med maskin.

Schakt, lager och anläggningar förutom gropan i schakt 715 har mätts in med GPS. Den senare fick ritas in för hand och i efterhand digitaliseras på grund av träd och läktare störde inmätningen. Mätningarna har sedan förts in i dokumentationsverktyget Intrasis 2.2. Sammanlagt fem sektioner dokumenterades, varav fyra i schakt 251 och tre i groparna som gjordes norr om, inför förstärkningen av plintarna (fig 6 och 7). Fynden registrerades efter fältarbetets slut. Fyndnummer 2-18 och 42 är inmätta individuellt medan övriga fynd, som påträffades i grävningarna 319 och 560, togs tillvara lagervis utan inmätning.




Fig 7. Sektionerna i schakten (från söder) 700, 715 och 733. Skala 1:400.

## Resultat

### Förundersökningen

Den ursprungliga botten (435, fig 8) i det L-formade schaktet 251 bestod av gul - mörkgul sand som var kraftigt påverkad av djurgångar, varav en som innehöll en medeltida keramikskärva (protostengods). Lagrets nivå var högst i sydväst, invid den södra sidan och låg på +7,07 m ö.h. och hade ett fall på knappt 0,3 meter mot öster.




Fig 8. Sektion 634 mot söder (tv) och sektion 598 med gropan 579 (th). Foto: Mats Nilsson (fotonr 2016-3-9 och 2016-3-16).

I den östra schaktkanten var lagren brutna av en nedgrävning för ett skyddsrum och två kabelschakt (270 och 491) påträffade i det östvästliga schaktet. Här frilades, i östra delen, två geologiskt bildade lager under 435, dels en äldre 5 cm tjock markyta (393) och dels ett underlagrande, äldre ljusgult sandlager (421, fig 8 och ritningsbilaga 3). Markytan kunde observeras som en svag tunn linje längre västerut i den södra sektionen (598).

I alven var två gropar, 579 och 412, nedgrävda (fig 9). 579 fortsatte in i den södra sektionen och var avgrävd i väster av kabelschaktet 491. Gropan var 0,5 meter djup, fylld med brun svagt humös sand med en del träkol och fyndtom. I grävenheten 272 påträffades den andra gropan 412, som 0,15 meter djup, fylld med brun humös sand och även den fyndtom. Ovanpå, i den norra delen av grävenheten, fanns ett lager (343) bestående av brun svagt humös sand med sot och träkol och fynd av en nit, och spik. Centralt i grävenheten låg ett motsvarande lager som bedömdes vara samma lager och som innehöll fynd, företrädesvis keramik (protostengods, äldre rödgods) från senare delen av 1200-talet och 1300-talet, en fragmentarisk vävtyngd, en bit av en kalksten och ett kraftigt korroderat järnföremål, möjligen en armborstpil samt slagg. Lagret kunde inte






Fig 9. Plan över anläggningar i schakt 251. Skala 1:100.

observeras i den södra sektionen 634 (fig 6) och bedömdes vara en sekundär fyllning i gropen 412. Överst låg ett gråbrunt humöst lager (200), som öster om ett kabelschakt 491 benämndes 278. Detta lager var nästan 0,2 meter tjockt och innehöll även träkol och tegelbitar. Det tolkades som ett bearbetat odlingslager och innehöll keramikskärvor (protostengods och yngre svartgods), men också yngre fyndmaterial som flintgods, kritpipor och fönsterglas. Enstaka fragment av obearbetad flinta observerades också. I den södra sektionen 634 rensades ett stolphål fram, som var 0,3 meter djupt och fyllt med samma typ av lager som 200.

I det nordsydliga schaktet påträffades en stor nedgrävning i form av ett dike (541, fig 9) som tolkades som fortsättningen på den "svacka" som påträffades i Wallbergsgatan 1983 (fig 4). Den fortsatte åt norr in i schaktväggen och den norra nedgrävningskanten kunde inte fastställas men anläggningen har varit minst sju meter bred. Djupet var mer än 1,5 meter men kunde inte fastställas då nedgräv-



Fig 10. Del av sektion 629 med fyllningar i svackan/diket 541. Den sekundära nedgrävningen syns vid pilen. Sedd mot väst. Foto: Lena Bjuggner (fotonr: 2016-3-19)

ningen fortsatte under schaktbotten. Diket kan vara urgrävt i en redan befintlig mindre ravin, då sådana fortfarande kan ses norr om idrottsanläggningen. Fyllningen bestod av två svagt humösa lager (541a och b) som var fyndförande (fig 10). Merparten av fynden bestod av keramik som yngre svartgods, äldre rödgods och protostengods. Det äldre rödgodset och protostengodset dateras till senare delen av 1200-talet och förra delen av 1300-talet medan det yngre svartgodset även täcker in senare delen av 1300-talet och möjligen tidigt 1400-tal. Järnslag, sannolikt från primärsnide påträffades också i lagren. I framförallt det undre lagret fanns en del trädrötter. I inledningsfasen av undersökningen, när rutan 560 (fig 6) grävdes uppfattades de båda lagren som ett. När hela sektionen frigrävdes framgick det med all tydlighet att igenfyllningen gjorts i två omgångar, först med lager 541b och sedan med 541a, vilket av fynden att döma kan ha skett redan under medeltiden. Dikets bredd förefaller ha minskats något under en period under medeltiden, då en skarp nedgrävningskant genom 541b kunde ses i sektionen. Funktionen är oklar men anläggningen har möjligen, under en period, fungerat som en gränsmarkering kring St. Jörgens hospital.

I schaktets södra del, ovanpå fyllningen fanns lager (278, fig 11), som också




Fig 11. Plan över odlingslagren 200 och 278. Skala 1:100.

fortsatte i det östvästliga schaktet och benämndes här 200. Det bestod av gråbrun humös sand och innehöll också både keramik (yngre svartgods, äldre rödgods och protostengods) från senare delen av 1200-talet fram i förra delen av 1400-talet men även yngre material som en skärva från ett kärl i ljust lergods från senare delen av 1500-talet och en fot från en trebensgryta som troligen är från samma tid. En bit av ett sandstensbryne tillvaratogs också. Dessutom innehöll lagret fönsterglas, ett kritpipsskaft och järnspik som inte insamlades. Det kunde endast avgränsas mot norr och bedömdes vara ett odlingslager. Det har brukats under nyare tid men har sannolikt tillförts organiskt material med äldre fynd från närområdet.

Över lager 200-278 fanns flera sentida humösa utfyllnads- och utjämningsla-

ger (bl. a. 222 och 348) som innehöll lera (fig 11). Överst, men under asfalten, var ett bärlager utlagt.

## Den antikvariska kontrollen

Vid den antikvariska kontrollen av schaktet 741 vid den planerade utbyggnaden vid västra läktaren påträffades inga anläggningar eller äldre lager (fig 12 och ritningsbilaga 3). I de tre schakten som gjordes inför förstärkningar av denna var merparten av lagren förstörda genom nedgrävningar för kablar och avloppsledningar men mellan dessa fanns smala remsor av odlingslager kvar. I 715 fanns en nedgrävning, en grop, som fortsatte in i schaktväggen. Inga fynd påträffades i denna eller i odlingslagren.




Fig 12. Grop i schakt 715. Skala 1:40.

## Fynd

I lagren påträffades följande materialgrupper fördelade på fyndtyper, vikt och antal.

| Material   | Sakord          | Antal fragment | Vikt (avrundad till hela gram) |
|------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| Bränd lera | Vävttyngd       | 7              | 75                             |
| Järn       | Föremål         | 1              | 36                             |
| Järn       | Nit             | 2              | 76                             |
| Järn       | Spik            | 7              | 99                             |
| Kalksten   | Råmaterial      | 1              | 54                             |
| Keramik    | Yngre svartgods | 8              | 42                             |
| Keramik    | Äldre rödgods   | 18             | 180                            |
| Keramik    | Protostengods   | 19             | 170                            |
| Keramik    | Stengods        | 1              | 25                             |
| Keramik    | Ljust lergods   | 1              | 8                              |
| Keramik    | Yngre rödgods   | 1              | 66                             |
| Sandsten   | Bryne           | 1              | 11                             |
| Slagg      | Järnslag        | 5              | 873                            |

Merparten av fynden utgörs av keramikskärvor från kärl tillverkade under perioden 1200-talets senare del fram i mitten av 1400-talet (yngre svartgods, äldre rödgods, protostengods och stengods), undantaget en trebensgryta i yngre



---

rödgoods och en skål i ljust lergods, som dateras till nyare tid, efter 1500-talets mitt. Fördelningen mellan protostengodset och det äldre rödgodset var ungefär lika, och båda dominerade i antal och vikt över yngre svartgoods. De medeltida skärvorna kan i flertalet fall attribueras till kannor och krus. Två skärvor av äldre rödgodskannor är dekorerade, en med hallondecor och en med vitlera i form av blomdecor under glasyren. Båda påträffades i lager 278, som också innehöll efterrefomatoriskt material.

De övriga fynden bestod av delar till en lättbränd vävtyngd i lager 336, delar av ett sandstensbryne, en mindre bit kalksten och järnslag. Järnföremålen bestod av spikar, en nit och ett kraftigt korroderat föremål, möjligen en armborstpil.

## Tolkningsförslag

Resultaten från förundersökningen och den antikvariska kontrollen visade att medeltida lämningar i form av gropar och kulturlager fanns bevarade inom Örjans vall, trots att området nyttjats som idrottsanläggning drygt 90 år och att markarbeten som exempelvis kabel- och andra ledningsdragningar skett. Tre gropar och fyndförande lager dokumenterades. Lagren visade sig trots den begränsade ytan vara förhållandevis rika på framför allt medeltida fynd som keramik, järnföremål, en vävtyngd, slag och ett sandstensbryne. Två keramiskärvor kunde dateras till senare delen av 1500-talet och låg i ett odlingslager tillsammans med högmedeltida fynd. De fyndtomma groparna var sannolikt medeltida. En minst sju meter bred nedgrävning, som sannolikt utgjort en östlig fortsättning av den ”svacka” som tidigare påträffats i Wallbergatan kan försiktigtvis tolkas som ett stort avgränsande dike mellan S:t Örjans hospital och området norr därom. Diket kan från början vara en naturlig ravin vars sluttande profil förstärkts genom urgrävning. En successiv igenfyllning har sannolikt skett under medeltiden, möjligen redan under 1300-talet, vilket skulle kunna sammankopplas med en förändring av närområdets nyttjande, som att borgen och omlastningsplatsen/ marknadsplatsen överges. Därefter har dessa ytor använts för odling, möjligen redan under hospitalstid, men även efter dess övergivande.

## Referenser

- Bjuggner, L. 2003. En glimt av medeltiden. *Gamla Halmstads Årsbok 2003*. Halmstad.
- Bjuggner, L. *Arkeologiska undersökningar i Gymnasiegatan, Olympiavägen och Wallbergsgatan, 1983*. Rapportmanus.
- Fors, T. & Oreheim, H. 1999. *Örjans vall. Halmstad 9:5*. Arkeologisk utredning 1999. Halmstad, Örjans vall, Halmstad 9:5. Hallands läns museer, Uppdragssverksamheten. Arkivrapport.

---

## **Tekniska och administrativa uppgifter**

**Länsstyrelsens beslutsnummer:** 431-7665-14

**Eget diarienummer:** 2014-395

**Uppdragsgivare:** Halmstads kommun, Stadskontoret.

**Utförandetid:** 28-31 oktober, 2-3 december 2014

**Personal:** Lena Bjuggner (28-31 oktober, 2-3 december), Mats Nilsson (28-31 oktober)

**Koordinatsystem:** Sweref 99 TM

**Höjdsystem:** RH 2000

**Läge:** Halmstad stad, Halmstad 9:5, RAÄ 46:1

**Undersökt:** 26,9 m<sup>2</sup>

**Dokumentation:** Schakt, rutor, lager nedgrävningar och fynd mättes in med GPS. Digital information finns tillgänglig i Intrasisprojekt 2014395F. Sektioner dokumenterades på millimeterpapper. Ritningar har nummer HMAK 4450 och digitala fotografier har fotonummer 2016-3. Fynden förvaras på Hallands konstmuseum och allt övrigt material är arkiverat i Kulturmiljö Hallands arkiv

**Fynd:** I väntan på fyndfördelning har fynden preliminärt tilldelats HM 28798:1-42

**Datering:** Hög–Senmedeltid, Nyare tid

# BILAGOR

## Bilaga 1

### Anläggning- och lagertabell schakt 251

| Lager/<br>anläggningar | Beskrivning                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200                    | Odlingslager. Gråbrun humös sand med inslag av enstaka fragment bränd lera, träkol och tegelflis. I norra delen 0,2 meter tjockt.                                                                                  |
| 222                    | Utfyllnadslager bestående av mörkfärgad sand med lerinslag. Sentida och troligen tillkommen vid anläggandet av Örjans vall. Låg väster om 491 och bestod av sand och lera. 0,15 m tjockt lager som överlagrar 278. |
| 270                    | Inmätt elledning (ej inmätt nedgrävning)                                                                                                                                                                           |
| 278                    | Odlingslager. Gråbrun humös sand med inslag av enstaka fragment bränd lera, träkol och tegelflis.                                                                                                                  |
| 336                    | Sekundär fyllning i gropen 412. Den bedömdes först vara en markyta, som låg över 343. Har omtolkats till att vara en del av lager 343.                                                                             |
| 343                    | Sekundär fyllning bestående av svagt humöst lager med inslag av träkol som låg ovanpå den primära fyllningen till gropen 412 och under 336.                                                                        |
| 348                    | Utfyllnadslager bestående av mörkfärgad sand med lerinslag. Sentida och troligen tillkommen vid anläggandet av Örjans vall.                                                                                        |
| 393                    | Äldre markyta. Svagt humös sand med träkolsinslag.                                                                                                                                                                 |
| 412                    | Grop med primär fyllning av brun sand.                                                                                                                                                                             |
| 421                    | Geologiskt bildat lager bestående av ljusgul sand.                                                                                                                                                                 |
| 435                    | Alv bestående av gul-mörkgul sand.                                                                                                                                                                                 |
| 491                    | Nedgrävning för kabel med jordledning 0,4 m djup.                                                                                                                                                                  |
| 541                    | Grävt dike. Fyllt med 541a och 541b.                                                                                                                                                                               |
| 541a                   | Sekundär igenfyllning. Brun humös sand med inslag av enstaka träkol och tegelflis.                                                                                                                                 |
| 541b                   | Primär igenfyllning. Mörkbrun humös sand med en del träkol. Lagret övergår mot norr i grå humös sand vid 2,3 m N (se sektion 629) och innehåller en del träkol.                                                    |
| 579                    | Grop med fyllning av brun, svagt humös sand med en del träkol.                                                                                                                                                     |



# Bilaga 2

## Fyndtabell

HM 28798:1–42  
Halmstad stad  
Halmstad 9:5  
RAÄ 46:1

| Fyndnummer | Material      | Sakord             | Godstyp            | Kärltyp           | Kärldel      | Dekor | Vikt  | Antal | Fragmenter-<br>ingsgrad | Fyndstatus | Annmärkning                             | Grävenhet | Stratigrafisko-<br>bjekt |
|------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1          | Keramik       | Protos-<br>tengods |                    | Kärl              | Buk          |       | 8,5   | 1     | Fragment                |            |                                         | 272       | 200                      |
| 2          | Keramik       | Protos-<br>tengods |                    | Kanna             | Buk          |       | 9,8   | 1     | Fragment                |            |                                         | 272       | 200                      |
| 3          | Keramik       | Svartgods          | Yngre<br>svartgods | Kanna             | Mynningsrand |       | 4,3   | 1     | Fragment                |            |                                         | 272       | 200                      |
| 4          | Keramik       | Stengods           |                    | Kanna             | Botten       |       | 24,6  | 1     | Fragment                |            |                                         | 0         | 278                      |
| 5          | Keramik       | Rödgods            | Äldre<br>rödgods   | Kanna             | Övre bukkant | X     | 84,6  | 7     | Fragment                |            | Pålagd stämplad hallondekor             | 0         | 278                      |
| 6          | Keramik       | Protos-<br>tengods |                    | Krus              | Buk   Botten |       | 107,8 | 6     | Fragment                |            | Lila utvändig engobe                    | 0         | 278                      |
| 7          | Keramik       | Protos-<br>tengods |                    | Kärl              | Buk          |       | 0,4   | 1     | Fragment                |            | Lila utvändig engobe, jäm-<br>för fnr 6 | 0         | 278                      |
| 8          | Keramik       | Rödgods            | Äldre<br>rödgods   | Kanna             | Buk          | X     | 6,9   | 1     | Fragment                |            | Blomma i vitfjällsdekor                 | 0         | 278                      |
| 9          | Keramik       | Rödgods            | Äldre<br>rödgods   | Kanna             | Övre bukkant |       | 3,4   | 1     | Fragment                |            | jämför fnr 5                            | 319       | 278                      |
| 10         | Keramik       | Protos-<br>tengods |                    | Kärl              | Buk          |       | 1     | 1     | Fragment                |            |                                         | 0         | 278                      |
| 11         | Keramik       | Rödgods            | Äldre<br>rödgods   | Kärl              | Buk          |       | 2,9   | 1     | Fragment                |            |                                         | 0         | 278                      |
| 12         | Keramik       | Rödgods            | Äldre<br>rödgods   | Kärl              | Buk          |       | 2,8   | 1     | Fragment                |            | Reducerat bränt utvändigt               | 0         | 278                      |
| 13         | Keramik       | Rödgods            |                    | Trebens-<br>gryta | Ben          |       | 65,6  | 1     | Fragment                |            | Hårdbränd                               | 0         | 278                      |
| 14         | Keramik       | Protos-<br>tengods |                    | Kärl              |              |       | 0,3   | 1     | Fragment                |            | Spjälkad                                | 0         | 278                      |
| 15         | Keramik       | Protos-<br>tengods |                    | Kärl              | Buk          |       | 1,6   | 1     | Fragment                |            |                                         | 0         | 278                      |
| 16         | Keramik       | Svartgods          | Yngre<br>svartgods | Kärl              | Bottenkant   |       | 1,8   | 1     | Fragment                |            |                                         | 0         | 278                      |
| 17         | Keramik       | Protos-<br>tengods |                    | Kanna             | Buk          |       | 11,7  | 1     | Fragment                |            |                                         | 272       | 336                      |
| 18         | Keramik       | Rödgods            | Äldre<br>rödgods   | Kanna             | Botten       |       | 55,7  | 1     | Fragment                |            |                                         | 272       | 336                      |
| 19         | Keramik       | Rödgods            | Äldre<br>rödgods   | Kärl              | Buk          |       | 5,2   | 2     | Fragment                |            |                                         | 0         | 336                      |
| 20         | Bränd<br>lera | Vävtyngd           |                    |                   |              |       | 74,8  | 7     | Fragment                |            | Bränd                                   | 0         | 336                      |



| Fyndnummer | Material | Sakord             | Godstyp            | Kärltyp | Kärlidel                     | Dekor | Vikt  | Antal | Fragmenter-<br>ingsgrad | Fyndstatus | Anmärkning                                     | Grävenhet | Stratigrafisko-<br>bjekt |
|------------|----------|--------------------|--------------------|---------|------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 21         | Kalksten |                    |                    |         |                              |       | 53,9  | 1     | Fragment                |            | Råmaterial                                     | 0         | 336                      |
| 22         | Järn     | Föremål            |                    |         |                              |       | 36,1  | 1     | Defekt                  | Kastad     | Kraftigt korroderad, troligtvis<br>armborstpil | 0         | 336                      |
| 23         | Slagg    |                    |                    |         |                              |       | 198,2 | 1     | Fragment                |            |                                                | 0         | 336                      |
| 24         | Keramik  | Ljust<br>lergods   |                    | Skål    | Buk  <br>Mynningsrand        |       | 7,9   | 1     | Fragment                |            |                                                | 0         | 278                      |
| 25         | Sandsten | Bryne              |                    |         |                              |       | 11,4  | 1     | Fragment                |            |                                                | 0         | 278                      |
| 26         | Järn     | Nit                |                    |         |                              |       | 45,2  | 1     | Intakt                  | Kastad     | Romboid nit. Korroderad                        | 0         | 343                      |
| 27         | Järn     | Spik               |                    |         |                              |       | 48,4  | 2     | Defekt                  | Kastad     | Korroderade                                    | 0         | 343                      |
| 28         | Keramik  | Svartgods          | Yngre<br>svartgods | Kärl    |                              |       | 2,1   | 2     | Fragment                |            | Spjälkade                                      | 560       | 541                      |
| 29         | Keramik  | Svartgods          | Yngre<br>svartgods | Kärl    | Buk                          |       | 3,3   | 1     | Fragment                |            |                                                | 560       | 541                      |
| 30         | Keramik  | Svartgods          | Yngre<br>svartgods | Kanna   | Mynningsrand<br>  Grepp      |       | 30,8  | 3     | Fragment                |            |                                                | 560       | 541                      |
| 31         | Keramik  | Rödgods            | Äldre<br>rödgoods  | Kärl    | Buk                          |       | 8,4   | 1     | Fragment                |            |                                                | 560       | 541                      |
| 32         | Keramik  | Rödgoods           | Äldre<br>rödgoods  | Kärl    | Buk                          |       | 2,3   | 1     | Fragment                |            |                                                | 560       | 541                      |
| 33         | Keramik  | Rödgoods           | Äldre<br>rödgoods  | Kanna   | Buk                          |       | 5,1   | 1     | Fragment                |            |                                                | 560       | 541                      |
| 34         | Keramik  | Rödgoods           | Äldre<br>rödgoods  | Kärl    | Bottendel                    |       | 2,6   | 1     | Fragment                |            |                                                | 560       | 541                      |
| 35         | Keramik  | Protos-<br>tengods |                    | Kärl    | Skuldra                      |       | 2,9   | 1     | Fragment                |            |                                                | 560       | 541                      |
| 36         | Keramik  | Protos-<br>tengods |                    | Kärl    | Buk                          |       | 3,7   | 1     | Fragment                |            |                                                | 560       | 541                      |
| 37         | Keramik  | Protos-<br>tengods |                    | Kärl    | Buk                          |       | 1,5   | 1     | Fragment                |            |                                                | 560       | 541                      |
| 38         | Keramik  | Protos-<br>tengods |                    | Kärl    | Mynningsrand<br>  Hals   Buk |       | 20,6  | 2     | Fragment                |            |                                                | 560       | 541                      |
| 39         | Järn     | Spik               |                    |         |                              |       | 50,2  | 5     | Defekt                  | Kastad     | Korroderade                                    | 560       | 541                      |
| 40         | Järn     | Nit                |                    |         |                              |       | 30,9  | 1     | Intakt                  | Kastad     | Korroderad, Romboid<br>nitbricka               | 560       | 541                      |
| 41         | Slagg    |                    |                    |         |                              |       | 675   | 4     | Fragment                |            | 2 kastade                                      | 560       | 541                      |
| 42         | Keramik  | Protos-<br>tengods |                    | Kärl    | Buk                          |       | 0,3   | 1     | Fragment                |            | I djurgång i alven 435                         |           |                          |

## Bilaga 3

### Ritningsförteckning och ritningar


| Ritningsnummer | Objekt                                                                                            | Skala |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| HMAK4450:1     | Sektioner 598 och 634 mot syd och 632 mot norr. Schakt 251.                                       | 1:20  |
| HMAK4450:2     | Sektion 629 mot öst. Schakt 251.                                                                  | 1:20  |
| HMAK4450:3     | Sektioner 711 (schakt 700), 727 (schakt 715) och 738 (schakt 733) samt plan av grop i schakt 715. | 1:20  |



3C598

2m0

0




- ① = HLv 2SL 435
- ② = Grov 2SN 579 Brun Sand en del kol, svagt humös
- ③ = Lager 2SL 278 Mörkfärgad humös sand med
- ④ = Fyllnadsmassor mörkfärgad flammig sand
- ⑤ = Fyllnadsmassor under bärager
- ⑥ = Bärager av sand och grus, Ca 22cm i östra
- ⑦ = Asfalt.

Grävenhet 272 Södra profilen (Bild 35).

~~3C598~~

3C634

Profil längd =  
= 119cm



Grävenhet

Profil längd =  
= 85cm

SN 491



Sektioner - Halmstad  
 598,634 mot S - Halmstad 9:5  
 632 mot N - RÄA 46:1

2014-10-30

MN

Sektioner

Skala 1:20

FS


amört material (Fyllmassa).

d med Lerinnehåll = 2,5 N 222.

delen


272 Norra profilen (Bild 37).

3C632



HMAK 4450:1





humösa

① Bärlager och sentida fyllnadsmassor med sandlika


fyllningar a) ③41 Brun humös sand med inslag av träkol och te  
svacka b) ⑤46 grävdes som 541 Mörkbrun humös sand med en del  
humös sand med inslag av träkol (fynd)



Sektion 629  
Mot 0

Halmstad  
Halmstad 9:5  
RAA 46:1

Sektion  
Skala 1:20  
31/10-17  
LB




ser/-fläckar (här ingår även 348). 348 Spent humös sand  
igelfris (fynd)

tråkol som vid cirka 2,3mN till grå



Sektion 711 (schaft 700)  
Mot norr



① Bärager

② Brun humös sand med inslag av tegelflis och träkol (odlingslager?)


③ Gul grövsand

④ Fyllning: <sup>vitgul</sup> sand i nedgrävning för ledningar, fundament

⑤ Fyllning: brun humös sand med i nedgrävning för ledning (fläckar av sand)

Sektion 738 (schaft 733)

Mot norr



① Bärager

② Fyllning: grå sand, gul sand, humos sand

③ Grå humös sand med en del inslag av trä

④ Gul grövsand

⑤ Fyllning i nedgrävning: <sup>(rörschaft)</sup> humos sand

⑥ Fyllning i nedgrävning (rörschaft)



Sektioner  
711, 727 & 738

A

Halmstad  
Halmstad 9:5 (Örgansvall)  
RAÄ 46:1

Sektioner  
Skala 1:20  
2014-12-04  
Lena B

Sektion 727 (schakt 715)  
Mot norr



- ① Bärager
- ② Grå humös sand med en hel del inslag av träkol (odlingslager)
- ③ Grågul humös sand
- ④ Svart siltig, torvig sand (markhorisont)
- ⑤ Skiktad fyllning i grop. Sandlinsor, omväxlande med svart siltig torvig sand. Brun humös sand i botten. Enstaka stenar i fyllning
- ⑥ Gul grovsand underlagrad skikt med mjåla och beige finsand
- ⑦ Fyllning i nedgrävning (för- och kabelschakt)
- ⑧ Fyllning i nedgrävning (förschakt) vitgul sand, grå sand och sten. Jmf ④ i schakt 700.

id  
akol

sand, stenar  
vitgul sand och sten





KULTURMILJÖ  
HALLAND

Postadress: Bastionsgatan 3 | 302 43 Halmstad | Tel: 035-19 26 00  
E-post: [kansli@kulturmiljohalland.se](mailto:kansli@kulturmiljohalland.se) | Hemsida: [www.kulturmiljohalland.se](http://www.kulturmiljohalland.se)

