

Fredrik Larsson

Borrprover i Kvarteret Karl XI 7 väster om Lilla Torg

ARKEOLOGISK FÖRUNDERÖKNING 2015

Halland, Halmstad stad. Halmstad RAÄ 44:1



KULTURMILJÖ
HALLAND



Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland
 Uppdragsverksamheten, Halmstad 2015.
 Arkeologisk förundersökning 2015.
 Layout: A. Andersson.
 Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet.
 Ärende nr ms2006/02316.

Fält med grå bakgrund och fet ram är obligatoriska för redovisning till FMIS.
För anvisningar, klicka på rubrikerna och länkar på sidan 2.

Geografiska och administrativa uppgifter

Län	Kommun	Landskap
Halland	Halmstad	Halland
Socken/Stad	Kartblad	Fastighet/kvarter
Halmstad stad	62D 8g SO	Karl XI 7

Beslutande länsstyrelse	Länsstyrelsens dnr	Beslut enligt KML	Datum för beslut
Länsstyrelsen, Halland	431-6154-14	Arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13§ KML	2014-11-03

Undersökningens art och omfattning

Undersökarens dnr/projekt nr	Typ av undersökning/åtgärd	Fältarbetstid start	Fältarbetstid slut
2014-352	Arkeologisk förundersökning	2015-09-29	2015-09-29
Undersökande/ansvarig organisation	Ansvarig person	Typ av exploatering	
Kulturmiljö Halland	Fredrik Larsson	Detaljplanläggning	
Uppdragsgivare/exploatör	Antal arbetsdagar	Beräknad rapporttid	Total faktisk kostnad
Halmstad Kommun			

Beräknat

Yta, ext (m ²)	Yta (m ²)	Volym (m ³)	Schakt (m)	Timmar, grov	Timmar, arkeolog	Timmar, maskin
Yta, ext (m ²)	Yta (m ²)	Volym (m ³)	Schakt (m)	Timmar, grov	Timmar, arkeolog	Timmar, maskin

Undersökt

Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)

RAÄ 44:1

Datering

Medeltid-nyare tid

Rapport inkommer senare ☒ Ja ☐ Nej

Sammanfattning av undersökningsresultaten och förslag till fortsatta åtgärder

Sammanfattning av undersökningsresultaten

Förundersökningen utfördes med anledning av att Halmstad kommun, Samhällsbyggnadskontoret arbetar med detaljplanläggning av fastigheten Karl XI 7 inför kommande byggnation. Idag brukas området som en asfalterad parkeringsplats. Då området tidigare inte schaktats genomförs en arkeologisk förundersökning i två steg. I första skedet har nu en geoteknisk undersökning med hjälp av en borrhavn genomförts (steg 1). Totalt borrades 10 borrhål.

Borrhålen pekar på vissa generella tendenser inom området som tidigare var bebyggt. Den västra delen av det aktuella förundersökningsområdet tycktes vara mer påverkat av sentida bebyggelse och det förekom en del raseringslager och höganärsrör inom området. Den östra delen tycktes vara mer välbevarad och hade en något mer komplex stratigrafi med bland annat tegel och kalkbruk (borrhål 2006) vilket tyder på att inom förundersökningsområdet kan det finnas bebyggelse men också olika former av utjämnings-, raserings-, och odlingslager. På cirka 1,7-2 meters djup fanns ett mörkbrunt lerigt sandlager med ett innehåll av organiska växtdelar men också djurben som tycktes täcka större delen av området. I borrhål 2009 fanns en kraftig doft av petroleum från 0,05-3,5 meter under markytan vilket tyder på att det också finns områden med föroreningar i marken. Kulturlagertjockleken varierade mellan cirka 1,4-2 meter inom området.

Förslag till fortsatta åtgärder

Inom aktuellt förundersökningsområde förekom lämningar i form av kulturlager från historisk tid men också kulturpåverkat vegetationslager. Resultaten pekar också på spår av bebyggelse från historisk tid men som också delvis påverkats av modern bebyggelse. Med tanke på närheten till klostret vid Lilla Torg är platsen intressant ur ett kunskapsperspektiv och därför bör en arkeologisk förundersökning steg 2 genomföras vid en fortsatt detaljplanering av området.

Fredrik Larsson
(Underskrift)

2015-10-12
(Datum)

Uppgifter om lägesbestämning

Mätmetod	Kommentar kring inmätning
GPS	
Skala	
Medelfel vid inmätning	

[Anvisning för leverans av lägesuppgifter till RAÄ](#)

[Anvisning för leverans av lägesuppgifter till länsstyrelse](#)

[Anvisning för objekttabell för enkel lämningstyp](#)

[Anvisning för objekttabell för sammansatt lämningstyp](#)

[Anvisning för antikvarisk bedömning, skadestatus och undersökningsstatus](#)

[Anvisning för beskrivning](#)

[Anvisningar för bilaga Objekttabell för särskild utredning](#)

Ifylld blankett skickas till: fmisreg@raa.se

Kontaktuppgifter: e-post: fornsok@raa.se, tel: 08 - 5191 8571 må - fre 9.00 - 11.30

Objekttabell för enkel lämningstyp


Vid särskild utredning och vid undersökning som omfattar många olika objekt kan istället bilagan **Objekttabell för särskild utredning** användas, där samtliga objekt redovisas i samma tabell.


RAÄ-nr 44:1		Tillfällig arbetsid. (obj.nr)		Osäker position ☐ Ja ☒ Nej			Osäker utbredning ☐ Ja ☒ Nej			Lägsta nivå (möh)	Högsta nivå (möh)
Antikvarisk bedömning Fast fornlämning			Skadestatus Välbevarad				Undersökningsstatus				
Antal 1	Lämningstyp		Egenskapsvärde			Egenskapsvärde			Egenskapsvärde		
Beskrivning Totalt borrades 10 borrhål över aktuellt förundersökningsområdet. Tidigare hade företaget WSP Geoteknik i Halmstad genomfört borrhningar för miljöprover. Det var även WSP som utförde borrhningen tillsammans med Kulturmiljö Halland. För att få en så god helhetsbild av borrhresultaten så har även resultaten från WSP:s miljöborrprover granskats och diskuterades med WSP:s personal i fält när den arkeologiska förundersökningen steg 1 genomfördes. Totala kulturlagertjockleken och dess bildande får ses som ungefärlig då större ytor krävs för att säkerställa funktion och datering. I vissa borrhprover var det också något osäkert vad som utgjorde den naturliga alven och i vissa fall var det omrört ner i botten till gytjtjan. Nedan följer en översiktlig genomgång av borrhproverna genomförda inom den arkeologiska förundersökningen och deras informationspotential. Sedan följer en sammanfattande bild av hela områdets potential. Borrhproverna ger en god indikation över lagerföljder i området men kan inte ses som ett absolut facit över hela området då borrhret är endast 0,10 meter i diameter och större ytor krävs för att få en klarare bild. Borrhproverna möjliggör ett bra underlag inför vidare planering för eventuella framtida arkeologiska insatser. Även den samlade tjockleken på kulturlager får ses som en ungefärlig indikation då i vissa borrhprover var det problematiskt om vissa lager utgjorde yngre utfyllnadslager från 1800-1900-tal eller om de var äldre utfyllnadslager. Borrhål 1: 2000 Borrhprovet borrades ned till 3 meters djup och det borrades i den sydvästra delen av aktuellt förundersökningsområde inom tomt 5. Förutom bärlagret framkom också ett raseringslager med innehåll av tegel och småsten, eventuellt skulle det kunna vara ett utjämningslager. Kan eventuellt vara raseringslager från yngre hus på platsen (2). Det påträffades även ett lager bestående av något lerig brun sand ganska kompakt som möjligen utgjorde någon form av vegetations-/marklager som var kulturpåverkat då det förekom djurben i lagret. Alven bestod här av brunvit sand och totala kulturlagertjockleken uppskattas till 1,4 meter. Borrhål 2: 2001 Borrhål 2 borrades inom den västra delen av tomt 4. Framförallt fanns det troliga utfyllnadslager bestående av olika sandlager och i ett av de fanns ett höganäsrör vilket tyder på en datering på 1800-tal eller yngre (4). Även här fanns ett brunt kompakt sandigt men något torvigt marklager (6) liknande som i borrhål 1. Alven bestod även här av vit finkornig sand. Totala kulturlagertjockleken uppskattas till 1,4 meter. Borrhål 3: 2002 Borrhål 3 borrades inom den västra delen av tomt 3. Framförallt var ett kulturlager omfattande med en tjocklek på 0,9 meter med innehåll av humös sand, tegel, kalkbruk och småsten. Kulturlagret kan vara ett utjämningslager med blandade massor från rivningen av yngre hus som tidigare stått på platsen. I borrhål 3 fanns även det marklager här bestående av svartbrun något torvig sand (4) som påträffats i borrhål 1 och 2. Marklagret låg ovanpå alven och var här något tjockare än tidigare, cirka 0,3 meter. Alven bestod av vit finkornig sand. Kulturlagertjockleken uppskattas till 1,4 meter. Borrhål 4: 2003 Borrhål 4 borrades inom den västra delen av tomt 2. Här påträffades ett grått finkornigt sandlager med inslag av lera och tegel som sannolikt utgör utfyllnads- eller utjämningslager efter rasering av yngre bebyggelse på platsen. Alven var något svår att avgöra men det mest sannolika var ett vitt finkornigt sandlager 0,9 meter under markytan. Sanden var dock inte lika kompakt som alven i de tidigare borrhålen. Alven var på 0,9 meter under markytan vilket skulle innebära att den ursprungliga topografin stiger något i den nordvästra delen av förundersökningsområdet. Totala kulturlagertjockleken uppgick till 0,6 meter. Borrhål 5: 2004 Borrhål 5 borrades inom den nordöstra delen av förundersökningsområdet och inom tomt 1. I borrhprovet kom bland annat ett lager bestående av något lerig mörkbrun sand med inslag av tegel, träkol och bränd lera. Kulturlagret (4) var förhållandevis tjockt 0,7 meter och kan indikera att det finns en äldre bebyggelse i närheten av borrhprovet. Under detta följde en vit finkornig sand, 0,3 meter tjock, som kan ha utgjort ett utjämningslager (5). Ovanpå alven som även här bestod av vit finkornig sand (6) fanns marklagret som tidigare påträffats i form av brunsvart något torvig kompakt sand (4). Totala kulturlagertjockleken uppskattas till 1,53 meter. Borrhål 6: 2005 Borrhål 6 borrades inom den östra delen av tomt 2. Jämfört med borrhål 1-5 uppvisar borrhål 6 något mer komplex stratigrafi och något tunnare kulturlager. Förutom bärlager kom också ett lager innehållande cement vilket pekar på rivningsmassor från yngre bebyggelse (2). Här fanns ett kulturlager bestående av svartbrun kompakt sand med inslag av träkol (5) som eventuellt kan utgöra ett odlingslager. Alven utgjordes av vit finkornig sand och totala kulturlagertjockleken uppgick till 1,55 meter. Borrhål 7: 2006 Borrhål 7 borrades inom den östra delen av tomt 3. Kulturlagren var förhållandevis tjocka och flera av dem hade ett innehåll av tegel. Kulturlager 4 hade innehåll av tegel och kalkbruk vilket möjligen kan tyda på innehåll av rasering, möjligen från närliggande bebyggelse. Alven bestod av brun finkornig något fuktig sand och totala kulturlagertjockleken uppgick till 1,4 meter. Borrhål 8: 2007 Borrhål 8 borrades inom den östra delen av tomt 4. Även här förekom lager med innehåll av tegel och kalkbruk. Det fanns även ett par tunnare lager (5,6) som sannolikt är påförda möjligen inför byggnation av bebyggelse då dessa lager överlagras av kulturlager 4 som innehåller tegel och kalkbruk. Alven bestod av gul sand och totala kulturlagertjockleken uppgick till 1,4 meter. Borrhål 9: 2008 Borrhål 9 borrades inom den östra delen av tomt 5. I kulturlagrets (4) övre del kom en del bevarat trä som kan utgöra raseringsmaterial eller möjligen ett golv i en byggnad. För övrigt fanns det enstaka innehåll av tegel och massorna verkar till stora delar påförda. Alven och underliggande geologiska lager var också något mer leriga och gytjtiga än i andra borrhprover. Alven bestod av grå grovkornig sand och totala kulturlagertjockleken uppgick till 1,65 meter.											


Objekttabell för sammansatt lämningstyp

Vid särskild utredning och vid undersökning som omfattar många olika objekt kan istället bilagan **Objekttabell för särskild utredning** användas, där samtliga objekt redovisas i samma tabell.

RAÄ-nr 44:1		Tillfällig arbetsid. (obj.nr)		Osäker position ☐ Ja ☒ Nej		Osäker utbredning ☐ Ja ☒ Nej		Lägsta nivå (möh)	Högsta nivå (möh)
Antikvarisk bedömning Fast fornlämning			Skadestatus Välbevarad			Undersökningsstatus Delundersökt			
Antal 1	Sammansatt lämningstyp								
Antal	Ingående lämningstyp	Egenskapsvärde		Egenskapsvärde		Egenskapsvärde			
Antal	Ingående lämningstyp	Egenskapsvärde		Egenskapsvärde		Egenskapsvärde			
Antal	Ingående lämningstyp	Egenskapsvärde		Egenskapsvärde		Egenskapsvärde			
Antal	Ingående lämningstyp	Egenskapsvärde		Egenskapsvärde		Egenskapsvärde			
Antal	Ingående lämningstyp	Egenskapsvärde		Egenskapsvärde		Egenskapsvärde			
Beskrivning Borrhål 10: 2009 Borrhål 10 togs som en komplettering inom tomt 4 för att bättre täcka in detta område. Här påträffades endast mycket tjocka lager som sannolikt är kraftigt omrörda. Från 0,5-3,5 meter under markytan fanns också en mycket kraftig doft av bensin/diesel/olja vilket tyder på att området är förorenat. De nedre 2,2-3,5 meterna under markytan doftade något svagare men hade fortfarande en markant doft. Vid den tidigare miljöboringen utförd av WSP var ett av deras borrhov beläget söder om borrhov 10 och även där fanns tecken på förorenad mark. Ingen ursprunglig alv var synlig utan först på 3,5 meters djup nåddes orörd gråblå något siltig gyttja. Kulturlagren tycks vara helt omrörda i detta område och hade en total tjocklek på 3,5 meter. Översikt över området Generellt sett pekar borrhoverna på att den västra sidan av aktuellt förundersökningsområde är mer förstört och omrört än den östra delen. Detta förklaras sannolikt med förekomsten av källare som främst varit koncentrerade i denna delen av förundersökningsområdet. Kulturlagren inom den östra delen gav också ett äldre intryck med ett större inslag av träkol och kalkbruk som möjligen kan peka på att raseringsmaterial förts till platsen eller att en äldre bebyggelse har rivits på platsen. De arkeologiska kulturlagren tycks inte ha så komplicerade stratigrafiska förhållanden men det finns en problematik då en yngre bebyggelse med källare har påverkat området och detta har rört om kulturlager. Detta kan skapa mindre områden med välbevarade kulturlager som omges av områden där kulturlager blivit omrörda. Även förekomsten av förorenad mark kan också påverka eventuella framtida arkeologiska insatser i området och hur massorna ska hanteras.									







TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Länsstyrelsens dnr: 431-6154-14

Eget dnr: 2014-352

Uppdragsgivare: Halmstad Kommun

Utförandetid: 2015-09-29

Personal: Fredrik Larsson

Fastighet: Kv Karl XI 7

RAÄ nummer: Halmstad Stad RAÄ 44:1

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM

Undersökt yta: Cirka 0,1 m² (10 borrhål)

Dokumentation: Samtliga borrhål är dokumenterade digitalt inom ramen för Intrasis Version 2.0. Intrasis projektnr 2014352F. Allt arkivmaterial förvaras i Kulturmiljö Hallands arkiv, Halmstad. Ritningar har HMAK nr 4436:1-6.

Fynd: –

Datering: Medeltid-Nyare tid

Bilaga; ritningar

IT2000

Borrhål 1

+458 0,00-0,05 m Asfalt

- | | |
|---|---|
| ① | ① Brun fyllnadssand 0,05-0,3m
Bärlager |
| T | |
| ② | ② Brun fyllnadssand med innehåll
av tegel, enstaka småsten. Rastering.
0,3-1,25 m |
| T | |
| T | |
| T | |
| ③ | ③ Brun något humös sand
inslag av lera. 1,25-1,55 m. |
| ④ | ④ Något lerig brun sand, kompakt,
djupen, kulturspråkligt merlager
1,55-1,70 m |
| ⑤ | ⑤ Allt brunvit sand
1,70-2,60 m |
| ⑥ | ⑥ Gråblå sandig lerig gyttja
2,6-3 m |

kulturlager: 1,4 m

IT2001

Borrhål 2

+461 Asfalt 0,00-0,05 m

- | | |
|---|---|
| ① | ① Gulbrun gråsig sand
bärlager 0,05-0,3 m |
| T | |
| ② | ② Gulbrun sand, tegelkross 0,3-0,4 m |
| ③ | ③ Mörkgrå finkornig sand 0,4-0,5 m |
| ④ | ④ Mörkbrun finkornig något
gråsig sand. Högenisrör
i botten 0,5-1,3 m |
| ⑤ | ⑤ Vit finkornig sand 1,3-1,47 m |
| ⑥ | ⑥ Brun något lerig kompakt sand
merlager 1,47-1,70 m |
| ⑦ | ⑦ Allt vit finkornig sand
1,7-2,55 m |
| ⑧ | ⑧ Blålig gyttja 2,55-3 m |

kulturlager: 1,4 m

Ku Karl XI 7

Borrhöl

Halmstad

Rönning 1

RAA 44:1

Arkiv skog 1

Borrhöfler

Skala 1:20

20150929

Fredrik Larsson

IT 2002 Borrhöl 3

IT 2003 Borrhöl 4

+1,70 Asfalt 0,00-0,05

+1,65 Asfalt 0,00-0,05 m

① Vit grusig sand, snösten
0,05-0,5 m

① Gulbrun grusig sand, snösten
0,05-0,3 m

T

T

②

② Humör sand, tegel, kalkbruk
snösten 0,5-1,4 m

②

② Grå finkornig sand
med mindre inslag av
lera, tegel 0,3-0,9 m

T

T

T

③

③ Vit sand finkornig
0,9-1,40 m. Alla?
omvänd?

T

③

③ Gul grovkornig sand
1,4-1,55 m

④

④ Vit sand med inslag
av svartbrun sand
1,4-2,8 m

④

④ Mörk svartbrun något torr, sand
1,55-1,85 m

④

⑤

⑤ Alla vit finkornig sand
1,85-2,50 m

⑤

GG

⑥

⑥ Blå lerig sandig gyttja
2,50-3 m

⑤

⑤ Grå något lerig sand
fuktig 2,80-3,40 m

GG

GG

kulturlager: 1,4 m

⑥

⑥ Grå gyttja med
inslag av viktmaterial
3,40-3,80 m

⑦

⑦ Blå lera, nedersta 0,2 m
senälsk, vass
3,80-5 m

kulturlager: 0,6 m

IT 2004

Borrhål 5

+4,66

Asfalt 0,00-0,02 m

- ① ① Grusig sand med sten, bärager
- ② ② 0,02-0,20 m
Grå sten lera med inslag av tegel 0,2-0,3 m
- ③ ③ Något lerig mörkebrun sand,
inslag av tegel, träkol, bränd lera
0,3-1 m
- ④ ④ Vit finkornig sand 1,0-1,3 m
- ⑤ ⑤ Mörkebrunsvart, något torrig
kompakt sand 1,3-1,55 m
- ⑥ ⑥ Vit finkornig sand o.k.
1,55-2,2 m
- ⑦ ⑦ Grött gyttjelager

kulturlager: 1,53 m

IT 2005

Borrhål 6

+4,46

Asfalt 0,00-0,02 m

- ① ① Brunvit grusig sand, bärager
0,2-0,4 m
- ② ② Mörkebrun sand, övre delen
innehåller cement 0,4-0,6 m
- ③ ③ Tegelsten 0,6-0,7 m
- ④ ④ Grå sand 0,7-0,8 m
- ⑤ ⑤ Svartbrun kompakt sand, träkol
0,8-1,1 m
- ⑥ ⑥ Ljusgrå sand med inslag av
vit finkornig sand 1,1-1,2 m
- ⑦ ⑦ Mörkebrun något torrig sand
1,2-1,55 m
- ⑧ ⑧ Allt vit finkornig sand
1,55-2,20 m
- ⑨ ⑨ Blågrå siltig lera 2,2-3 m

kulturlager: 1,55 m

kv Karl XI 7

Borrhål

Halmstad

RAÄ 44:1

Ritning 2

Ark E6 steg 1

Borrhåll

Skala 1:20

20150929

Fredrik Larsson

IT 2006

Borrhål 7

+4,51 ~~Asfalt 0,00-0,02~~

- ① ① Vit grusig sand
med smärre korn
0,02-0,6 m
- ② ② Brunvit sand finkornig
inslag av tegel 0,6-0,85 m
- ③ ③ Mörkbrun niset lerig sand inslag av
tegel 0,85-1 m
- ④ ④ Brun kornig sand, tegel och
kalkbruk 1-1,4 m
- ⑤ ⑤ Brun finkornig niset
finkornig fuldig sand Alu?
1,4-1,7 m
- ⑥ ⑥ Mörkbrun lerig sand 1,7-2 m
- ⑦ ⑦ Grö mattenfärande sand 2,0-2,35 m
- ⑧ ⑧ Grö gyttja 2,35-3,0 m

kulturlager: 1,4 m

IT 2007

Borrhål 8

+4,63 ~~Asfalt~~

- ① ① Grusig sand, bärslager
0,02-0,45 m
- ② ② Vit mycket finkornig sand
0,45-0,6 m
- ③ ③ Vitbrun finkornig sand
inslag av tegel
0,6-0,9 m
- ④ ④ Mörkbrun niset
lerig sand, tegel/kalkbruk
0,9-1,4 m
- ⑤ ⑤ Grö sand 1,40-1,47 m Alu?
- ⑥ ⑥ Grö lera 1,47-1,55 m
- ⑦ ⑦ Brun sand 1,55-1,80 m
- ⑧ ⑧ Mörkbrun niset gyttjig
sand 1,90-2,05 m
- ⑨ ⑨ Grö grovkornig sand
2,05-2,4 m
- ⑩ ⑩ Niset siltig, lerig blågrön
gyttja, närbsta 0,6-0,7 m
övre delen 2,4-3 m

kulturlager: 1,4 m

IT 2008
Borrhål 9

+4,36

Asfalt 0,00-0,04 m



- ① Brungrå humös sand med inslag av cement, tegel och plattor vid 0,7 m. 0,04-1,10 m.
- ② Gulbrun sand 1,10-1,20 m
- ③ Brun/mörkbrun sand med inslag av tegel 1,20-1,4 m
- ④ Ljusa delen består främst av gråbrun humös sand, 0,4 m lins av vit sand. 1,40-1,55 m
- ⑤ Ljusbrown flammig sand 1,55-1,65 m
- ⑥ Gyttjigt lerigt mörkbrunt lager 1,65-1,70 m
- ⑦ Grå vitaktig gråbrun sand 1,7-1,9 m Alu?
- ⑧ Svart mörkt brun gyttja 1,9-2,1 m
- ⑨ Gyttjig grå lersand 2,1-2,5 m
- ⑩ Gråbrun gyttja 2,5-3 m

Kulturlager: 1,65 m

IT 2009
Borrhål 10

+4,59

Asfalt 0,00-0,04 m



- ① Grå sand
- ② Mörkbrun inslag av tegel under 0,5 m
- ③ Mörkbrun lerigt grå lersand mörkt brun gyttja
- ④ Gråbrun gyttja

Kulturlager:

ku kart XT7

Borrhål

Helmstaal Rikering 3

RAA 44:7

Ark FU steg 1

Borrgreder

skala 1:20

20150929

Fredrik Larsson

ett

sediment bärslager

om humös sand
i lagar från 1 till 2 m
avslöjten kraftigt dött
asin/diesel/olja
2,2 m

om humös sand
i lagar, i steg av massor,
avslöjten sand, lagar.

sträcker dött av
blom. 2,2-3,5 m

om mycket siltig
i 3,5-4 m

3,5 m oavbrut



KULTURMILJÖ
HALLAND

Postadress: Bastionsgatan 3 | 302 43 Halmstad | Tel: 035-19 26 00
E-post: kansli@kulturmiljohalland.se | Hemsida: www.kulturmiljohalland.se